

10	中継プラント
----	--------

第1号内訳書

運転費 1日当り

名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中継プラント運転		1.00	日			第1号代価表
計						

第2号内訳書

運転費 1日当り

名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中継プラント組立・解体		1.00	回			第3号代価表
運 搬 費		1.00	回			第4号代価表
計						

第1号 代価表

中継プラント運転 1日当り

名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普 通 作 業 員		1.00	人			
中継プラント損料		1.62	供用日			
高圧ホース損料		1.00	供用日			損料×200m×1.2
発動発電機運転		1.00	日			第2号代価表
諸 雑 費		1.00	式			労務費計の5%
計						

第2号 代価表

発動発電機運転 (75kVA) 1日当り

名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
主 燃 料	軽油	66	ℓ			$0.170 \ell / \text{kW} \cdot \text{h} \times 69 \text{kW}$ $\approx 12 \ell / \text{h}, 12 \ell / \text{h} \times 5.5 \text{h}$
発動発電機損料	75kVA	1.09	供用日			賃料
計						

第3号 代価表

組立、解体費 (中継プラント) 1回当り 組立1日 解体1日

名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
世 話 役		3.00	人			
特 殊 作 業 員		1.00	人			
普 通 作 業 員		6.00	人			
電 工		2.00	人			
と び 工		3.00	人			
ラフテレーンクレーン	50t吊り	2.00	台			賃料
雑 材 料		1.00	式			労務費計の5%
計						